

Vegplan PNT, uteavdeling 2019 - 2022

Vedteke i utviklingsutvalet 11/10-2018, sak 18/28

Innleiing

Kommunen driftar 62 km med kommunal veg. Det meste sommarvedlikehaldet gjer me i eigen regi. Vintervedlikehaldet er fordela slik at me brøyter og strør sjølve det me rekk med 2 traktorar, resten er sett burt på anbod til forskjellige lokale anbjoderar.

Skogindustrien og andre kjem stadig med nye krav om å få køyre med både tyngre og lengre utstyr. Dette og slitasje gjer at det stadig er behov for nye investeringar på vegane.

Oppdatera vegliste

Veg-lengde	Bruksklasse	Vegnummer	Gatenavn	tilstand	Merknader/titak	Dekke
Meter	BK	KV				
4,196	BK10	1107	Kvålsgrend	ok	Ny bru 2013. Redusere veglengd til bruddet ca 400m	asfalt / grus
2,684	BK10	1111	Knut Askjes Veg	ok		grus
1,071	BK8	1112	Tveitegrend- Espelid		Utvide seiste 200 m	grus
2,943	BK10	1114	Skålebygdi		Berelag / grusing	grus / asfalt
6,478	BK8	1116	Modalen		Utvide innkjøring sørsida Vistad bru - autovern	asfalt
3,25	BK10	1116	x fv.806 Mo - x kv. 1117 Frolandsvegen Kleppholt	ok		asfalt
6,167	BK10	1117	Frolandsvegen		Kantforsterking - autovern	grus
0,506	BK10	1118	Hotellvegen	ok		asfalt
2,016	BK10	1122	Talleiv Huvestads veg	ok	Asfaltere 100 m Huvestadodden	asfalt
5,849	BK10	1123	Lauvvikvegen		Grøfterensk- rette opp elveløp Asiabekken- masseutskifting	grus
0,628	BK8	1124	Gamleveg	ok		grus
0,768	BK10	1125	Buøyvegen	oppløysing	Reasfaltere	asfalt
0,314	BK10	1126	Nestestogvegen	ok		asfalt
0,131	BK10	1127	Ivirovegen	ok		asfalt
0,442	BK10	1128	Åse Stålekleivs veg	ok		asfalt
0,777	BK10	1129	Bandakjordet	dårleg	Reasfaltere	asfalt
0,256	BK10	1130	Norigardsvegen	ok		asfalt
0,106	BK10	1131	Tokkestad	ok		asfalt
0,263	BK10	1133	Markensvegen	ok		asfalt
0,055	BK10	1134	Molybdenvegen	ok		asfalt
0,111	BK10	1135	Bufjordvegen	ok		asfalt
0,601	BK10	1136	Myllevegen	ok		asfalt
0,343	BK10	1137	Peter Mandts veg	ok		asfalt
0,121	BK10	1138	Regimentvegen	ok		asfalt
0,157	BK10	1139	Dyrskuvegen	ok		asfalt
0,34	BK10	1140	Gransherad		Grøfterensk	grus
0,354	BK10	1142	Hakesflotvegen	ok		asfalt
2,144	BK10	1143	Håtveitvegen		Grøfterensk	grus
1,003	BK10	1144	Treungvegen	ok		grus
0,636	BK10	1145	Åslandsreinane	ok		asfalt
2,229	BK10	1147	Åsgrendvegen		Oppgrader stikkrenner og grøfter	grus
0,14	BK10	1148	Skulevegen	ok		grus
0,313	BK10	1149	Barstadvegen	ok		asfalt
0,457	BK10	1150	Doktarvegen	ok		asfalt
0,557	BK10	1154	Hagadokki	ok		asfalt
0,41	BK10	1155	Saurlandsvegen	dårleg		asfalt
2,668	BK10	1156	Strandine		Grøfterensk og stikkrenner	grus
0,084	BK10	1160	Museumsvegen	ok	Burde vore asfaltert - mykje turistar	grus
1,314	BK10	1161	Brynesteinvegen	ok		grus
0,782	BK10	1167	Gamasfit	vegslag		grus
0,669	BK10	1169	Kvildebakk	ok		asfalt
0,136	BK10	1170	Tone Bakkens veg	dårleg	Masseutskifting - asfaltering	asfalt
0,165	BK10	1171	Stigningi	ok		asfalt
0,766	BK10	1172	Sandvikvegen		Smal	grus
0,121	BK10	1175	Knut K.Hovdens veg	ok		grus
0,214	BK10	1176	Revahaugvegen	ok		asfalt
0,114	BK8	1177	Bakerivegen	ok		grus
3,377	BK10	1178	Midjåsvegen		Grøfterensk	asfalt - grus
0,182	BK10	1184	Vistadmoen			grus
0,775	BK10	1185	Gullkopp	ok		asfalt
0,261	BK10	1186	Langedøl	ok		asfalt
0,318	BK10	1194	Oftevegen	ok		asfalt
0,269	BK10	1196	Hakesflot Vest	ok		asfalt
1,926			Øvrige vegar			
62,957						

Utførte investeringar i 2018

1. Retta opp bekkeløpet inn under brua på Asiabekken – mot Brattestå
2. Utvida innkjøringa på sørsida av Vistad bru – Modalen
3. Skifta stikkrenner og forbetra Åsgrendvegen
4. Laga fangmur for å ta imot steinsprang på vegen mot Brattestå

Fangmuren kom opp som eit ekstra prosjekt fordi det gjekk eit steinsprang over vegen mot Brattestå i vår. Ved bruk av eigne ressursar og ei innleigd maskin såg me at dette gjekk innafør investeringsramma som vart tildela i år.

Prioriteringsliste for framtidige investeringar

1. Vistad bru – utvida rapport seier at me må koste på brua ca 1,1 million
2. Kantforsterking av smalt parti langs Dalaåi – Modalen
3. Autovern på farlege vegstrekningar blant anna i Modalen langs elv
4. Masseutskifting og nyasfaltering Bakkenfeltet i Høydalsmo.
5. Masseutskifting og nyasfaltering av Buøyveg og Nestestogvegen på Dalen
6. Kantforsterke delar av Frolandsvegen
7. Masseutskifte delar av vegen mot Haugsevje
8. Berelag og grusing av Skålebygdvegen

Prioritering	Veg	Grunngjeving	Tid	Pris ca
1	Vistad bru	Syner til rapport 2017	2019	1 200 000
2	Modalen – Kantforsterke og monterer autovern	Undergraving av vegkant i parti ved elv. Trafikksikring	2019	800 000
3	Masseutskifting og nyasfaltering Bakkenfeltet i Høydalsmo	Dårleg grunn.	2020	1 000 000
4	Masseutskifting og nyasfaltering av Buøyveg og Nestestogvegen på Dalen	Dårleg grunn.	2021	1 000 000
5	Kantforsterke delar av Frolandsvegen		2021	500 000
6	Masseutskifte delar av vegen mot Haugsevje		2022	250 000
7	Masseutskifte delar av vegen mot Skålebygdvegen		2022	250 000
8	Asfaltering av vegar nemnt over		2022	1 000 000